

KLEUR- & MATERIALENSTAAT

project: 42 woningen Molenweide fase C en D, Krimpen aan de Lek

datum: 6 april 2020

Onderdeel	Materiaal	Kleurcode
Metselwerk	Gevelsteen, handvorm	Roodbruin
Metselwerk plint	Gevelsteen, handvorm	Donker roodbruin
Kader voordeur	Gevelsteen, terugliggend	Donker roodbruin
Staan metselwerk boven voordeur (type D en G1)	Gevelsteen	Donker roodbruin
Voegwerk (doorstrijk)	Prefab voegmortel op kleur, terugliggend gevoegd	Donker grijs
Voegwerk plint en kader (doorstrijk)	Prefab voegmortel op kleur, terugliggend gevoegd	Antraciet
Prefab stalen latei	Verzinkt staal	Gepoedercoat, Antracietgrijs
Raamdorpels	Prefab beton	Grijs naturel
Spekband en kader	Prefab beton	Grijs naturel
Afdekplaat schoorsteen	Prefab beton o.g.	Grijs naturel
Afdekplaat kopgevel	Prefab beton o.g.	Grijs naturel
Boeidelen (luifel)	Western red cedar o.g. boeidelen, onderzijde multipaint o.g.	Gebroken wit
Buitenkozijnen	Hout	Gebroken wit
Draaiende delen / ramen	Hout	Gebroken wit
Voordeur	Hardhout	Signaalgrijs
Kanteldeur gemetselde berging (type D(s) en G1)	Staal	Grijs
Hellend dak	Keramische pannen	Antraciet Engobe
Platdakbedekking	Bitumen	Antraciet/zwart
Daktrim plat dak	Aluminium	Naturel
Onderdorpel deurkozijnen	Kunststeen o.g.	Antraciet
Goot	Zink (mastgoten)	Naturel
Hemelwaterafvoeren voorgevel (+ zijgevel)	Zink	Naturel
Hemelwaterafvoeren achtergevel	PVC	Naturel
Beplanting (volgens situatie)	Lage Liguster h=600mm	Groen naturel
Beplanting (volgens situatie)	Hoge hekwerk begroeid met hедера h=1800mm	Groen naturel
Ventilatieroosters in het glas	Aluminium	Gebroken wit
Buitenberging in tuin	Geïmpregneerd vuren	onbehandeld
Plat dak buitenberging	Bitumen	